


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TÍTULO:	REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS	DATA:	08/07/2022	BDI:	23,33%
PROJEÇÃO:	REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS	SEINFRA:	2022/03 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.:	04/2021

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM		UN	12,00000000	3,02	36,24
TOTAL MATERIAL:					36,24

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,15700000	120,13	18,86
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,11330000	256,73	29,08
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,94000000	14,84	117,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,64300000	14,87	39,30
TOTAL SERVICIO:				205,08
VALOR:				241,30

7.6. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,20000000	15,0930	18,1080
12320 ENCANADOR	H	1,20000000	18,2880	21,9480
TOTAL MAO DE OBRA:				40,0560

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	1,03000000	19,0620	19,6339
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,09000000	13,9860	1,2587
11784 REBITES	KG	0,04000000	52,4610	2,0984
11873 SOLDA 70X30	KG	0,04000000	64,8360	2,5934
TOTAL MATERIAL:				25,5844
VALOR:				65,64

8.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,20000000	15,0930	3,0180
TOTAL MAO DE OBRA:				3,0180

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,00000000	12,6270	25,2540
TOTAL MATERIAL:				25,2540
VALOR:				28,27

9.1.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00420000	452,29	1,89
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	18,70	1,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00700000	14,87	0,10
TOTAL SERVICIO:				3,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



EMPRESA:	REFORMA E APLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERANÓPOLIS	DATA:	08/07/2022	FL:	001	DBM:	20,00%
PROPOSTA:	REFORMA E APLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERANÓPOLIS	FONTE:	VERSAO	ANEXO:	01	MES:	04/2022
MUNICÍPIO:	MUNICÍPIO DE QUITERANÓPOLIS	SEINFRA:	127,1 COM DESONERACAO				05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERANÓPOLIS	SINAPI:	2022(3) COM DESONERACAO				04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

VALOR: 3,29

9.1.2. C1222 - REBOCO ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,6930	9,3450
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	13,9950	9,3800
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7250

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	60,7500	0,3706
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,6210	0,5154
TOTAL MATERIAL:					0,8860

VALOR: 19,61

9.1.3. C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,6930	11,2140
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	13,9950	11,2000
TOTAL MAO DE OBRA:					22,4140

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	60,7500	1,4762
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	0,5040	2,9434
TOTAL MATERIAL:					4,4196

VALOR: 26,83

9.1.4. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18335 REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO	SEINFRA	M2	1,00000000	15,3000	15,3000
TOTAL MATERIAL:					15,3000

VALOR: 15,30

9.1.5. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,70	4,29
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	4,12	0,90
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	27,36	29,54
TOTAL MATERIAL:					34,73

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	18,64	12,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,87	5,35
TOTAL SERVICO:					17,65

VALOR: 52,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



UNIDADE:	REITORIA DE APLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATERANÓPOLIS	DATA:	28/07/2014	BDI:	23,33%
PROPOSTA:	REITORIA DE APLICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATERANÓPOLIS	VERSAO:	01	DIÁRIA:	47,20%
MUNICÍPIO:	MUNICÍPIO DE QUATERANÓPOLIS	EMPRESA:	SET - 1 COM DESONERACAO	MES:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATERANÓPOLIS	SEINFRA:	SEINFRA COM DESONERACAO	REF:	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

9.2.1. SERVIÇO - APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	9,65000000	0,71	6,85
TOTAL MATERIAL:					6,85

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	18,60	5,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	14,87	0,89
TOTAL SERVIÇO:					6,47
VALOR:					13,32

9.2.2. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	27,3600	27,3600
TOTAL MATERIAL:					27,3600
VALOR:					27,36

10.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,6930	37,3800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,9950	84,0000
TOTAL MAO DE OBRA:					121,3800

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	350,5700	350,5700
TOTAL SERVIÇO:					350,5700
VALOR:					471,95

10.2. 87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,70	3,40
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	26,01	27,57
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	4,12	0,98
TOTAL MATERIAL:					31,95

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	18,64	4,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,87	2,23
TOTAL SERVIÇO:					6,70
VALOR:					38,65

11.1.1. C2624 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------